ANALISI PREZZI

Tariffa	Descrizione Estesa	calcolo prezzo				
A.N. 1	Operaio comune per lavori in economia	ora				**€ 18,80**
A.N. 2	Operaio qualificato per lavori in economia	ora				**€ 20,50**
A.N. 3	escavatore tipo 341 a caldo e/o bob-cat	ora				**€ 43,00**
	i superiori prezzi ricavati dalle tabelle ANCI della Provincia di ragusa risultano già comprensivi degli utili dell'impresa e delle spese generali					
A.N. 4	Rifacimento di muretti a secco a bordo strada, con l'utilizzo della pietra esistente ed eventuale aggiunta nell'ordine del 10%, aventi una larrghezza alla base cm. 60, un'altezza media di cm. 100 ed una larghezza in sommità di cm. 40 . Sono compresi nel prezzo gli oneri per la demolizione totale dei muri franati, lo spostamento e l'accatastamento della pietra, per il successivo reimpiego.nella fase di ricostruzione dei tratti di muretti franati non è previsto l'impiego di calcestruzzo e/o malte cementizie.					
	calcolo per ogni ml. di muro					
	per allotanamento della pietra e accatastamento					
	operaio comune	ore	0,5	€ 15,00	€ 7,50	
	per ricostruzione del muro					
	operaio comune	ore	2	€ 15,00	€ 30,00	
	operaio qualificato	ore	2	€ 16,50	€ 33,00	
	sommano				€ 70,50	
	spese generali 13%				€ 9,17	
	utile dell'impresa 10%				€ 7,05	
	sommano				€ 86,72	
	prezzo di applicazione per ogni ml di muro					**€ 86,50**
A.N. 5	Lavori di pulitura dei bordi stradali eseguito con l'ausilio di mezzo meccanico tipo bob-cat compresi gli oneri del carico dei materiali sul mezzo di trasporto ed il trasporto in discarica					
	calcolo per ogni 10 ml. di pulitura bordi					
	operaio comune	ore	0,3	€ 15,00	€ 4,50	
	bob-cat	ore	0,3	€ 43,00	€ 12,90	
	trasporto del materiale	a corpo		€ 10,00	€ 10,00	
	sommano				€ 27,40	
	spese generali 13%				€ 3,56	
	utile dell'impresa 10%				€ 2,74	
	sommano per un tratto di ml. 10				€ 33,70	
	prezzo di applicazione per ogni ml					**€ 3,40**